

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:

ДАТУМ: 11.06.2020.

ИНТЕРНИ БРОЈ: А332-92088/1

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ ШАБАЦ

15000 ШАБАЦ/ Карађорђева бр.10

ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац
Број: 542-04
11.06.2020. године
Ш а б а ц

Сектор за изградњу,
Служба за просторно и
урбанистичко планирање
15000 ШАБАЦ
Карађорђева 27

ПРЕДМЕТ: Услови и сагласност за израду Планава детаљне регулације.

ВЕЗА: Ваш бр. 542-04

На основу вашег захтева бр. 542-04 од 09.03.2020. године којим тражите услове и сагласност за израду Планава детаљне регулације:

1. ПДР „Регулација дела речног корита у Великој Реци“, Општина Мали Зворник.
2. ПДР „Регулација дела речног корита у Доњој Борини-Боринска река“, Општина Мали Зворник.
3. ПДР „Регулација дела речног корита у Малом Зворнику-Река Моштаница“, Општина Мали Зворник.
4. ПДР „Регулација дела речног корита у Будишићу-Река Пљештаница“, Општина Мали Зворник.
5. ПДР „Регулација дела речног корита у Доњој Трешњици-Река Борања“, Општина Мали Зворник.
6. ПДР „Регулација дела речног корита у Доњој Трешњици-Мала Река“, Општина Мали Зворник.
7. ПДР „Регулација дела речног корита у Радаљу-Река Равнаја“, Општина Мали Зворник.
8. ПДР „Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини и регулисање бујичног потока Црквењак“, Општина Мали Зворник.

«Телеком Србија» И. Ј. Шабац шаље Вам податке и одређује мере заштите постојећих ТК објеката.

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“ (ИЈ Шабац, РЦ Лозница Будимир Искић 064/6141301) који ће извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК објеката у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;
3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова;
4. **Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе - локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова;
8. Ови **технички услови важе годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

С поштовањем,

Овлашћено лице

Dragiša Krstić

100052045-301

0960910008

Digitally signed by Dragiša
Krstić
100052045-3010960910008
Date: 2020.06.11 11:09:47
+02'00'

Прилог: електронски